



Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel 011 9645025 Fax 011 9646283
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

ORDINANZA DELL'UFFICIO TECNICO E VIGILANZA

N. 4 DEL 21/02/2025

OGGETTO:

Taglio della vegetazione sulle sponde dei torrenti per l'anno 2025 – 1° stralcio del Piano Pluriennale di Manutenzione Ordinaria: piante radicate nell'alveo e sulle sponde dei torrenti nei bacini Chiapinetto e Gravio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO E VIGILANZA

Visto il D. Lgs. n° 42 del 22/1/2004;

Visto il D.P.R. n° 139 del 9/7/2010;

Vista la D.G.R. 26/5/2008, n. 38-8849;

Vista la richiesta pervenuta dall'Unione Montana Valle Susa in data 21/02/2025;

Considerato che gli interventi riguardano le seguenti schede:

- **CH_AV013** - Bacino Chiapinetto – Torrente Chiapinetto: l'intervento prevede il taglio manutentivo della vegetazione ripariale all'interno dell'alveo attivo e delle sponde (largh media 6m). All'interno dell'alveo inciso sarà effettuato a raso, ed interesserà tutta la vegetazione ingombrante, sia arbustiva che arborea; saranno altresì soggette al taglio le piante morte, anche solo parzialmente comprese nella fascia di intervento. Lungo le sponde, dovranno essere abbattute tutte le piante deperienti, morte, fortemente inclinate o comunque a rischio di ribaltamento in alveo. Rilascio di eventuale vegetazione flessibile. Il materiale dovrà essere sramato, sezionato e accatastato secondo le prescrizioni della Direzione Lavori in idonee aree ritenute di sicurezza. Il materiale di risulta dovrà essere adeguatamente ridotto in porzioni di piccole dimensioni onde evitare ostacolo al regolare deflusso idrico.
- **GV_AV005** - Bacino Gravio – Torrente Gravio: l'intervento nel tratto a monte lungo circa 250 m prevede il taglio della componente arbustiva e arborea nel tratto a monte del torrente (larg media 6 m). Il materiale dovrà essere sramato, sezionato e accatastato secondo le prescrizioni della Direzione Lavori in idonee aree ritenute di sicurezza. Il materiale di risulta dovrà essere adeguatamente ridotto in porzioni di piccole dimensioni onde evitare ostacolo al regolare deflusso idrico.
- **GV_AV101** Bacino Gravio – Torrente Rio Frangerello: l'intervento si colloca nei primi 300m a valle del rio e prevede il decespugliamento della componente arbustiva e il taglio della componente arborea di medio-piccole dimensioni interferente con il deflusso idrico del rio e con possibilità di schianto in alveo (larg media 8 m). Il materiale dovrà essere sramato, sezionato e accatastato secondo le prescrizioni della Direzione Lavori in idonee aree ritenute di sicurezza. Il materiale di risulta dovrà essere

adeguatamente ridotto in porzioni di piccole dimensioni onde evitare ostacolo al regolare deflusso idrico.

Atteso che lungo i suddetti tratti è pertanto necessario procedere al taglio delle piante nei tratti sopraindicati;

Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili, e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, in quanto l'intervento determinerà, per un periodo variabile da 5 a 10 anni, una situazione di maggior sicurezza, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità, e la limitazione del trasporto a valle del materiale legnoso, riducendo inoltre il rischio di danno alle strutture ed infrastrutture esistenti;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni in alveo e confinanti con i corsi d'acqua interessati dagli interventi, della necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente in alveo e sulle sponde;

Visto l'articolo 54 del D. lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni in alveo o confinanti con i corsi d'acqua sopracitati, di provvedere direttamente entro **il giorno 08/03/2025**, ad eseguire il taglio e lo sgombero delle piante, in stato deperiente, sradicate, stroncate o inclinate la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo, impedendo il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di inerzia dei proprietari, **alla esecuzione dei lavori stessi provvederà direttamente la ditta aggiudicataria dei lavori** ed il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato **a disposizione dei proprietari**, i quali dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori, di cui verrà data apposita comunicazione.

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e notifica.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO E VIGILANZA**

Firmato digitalmente
Arch. Bianco Dolino Francesca